

ROMÂNIA
JUD.CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL NĂVODARI

HOTĂRÂRE 213 / 18.08.2014

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul „Canalizare menajera str. Linistei”, Oras Năvodari, Jud. Constanta

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 18.08.2014, în conformitate cu art. 39 (1) și (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în dezbatere:

Expunerea de motive a domnului primar Matei Nicolae, proiectul de hotărâre inițiat de acesta, Raportul de specialitate al Compartimentului Tehnic - Investiții, Serviciul Arhitect Sef din cadrul Primăriei Orașului Năvodari;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. 1 si urm. din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadrul al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Articolul 1 – Se aproba studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Canalizare menajera - str. Linistei”, Oras Năvodari, Jud. Constanța, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre;

Articolul 2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de la art. 1 conform studiului de fezabilitate, astfel:

- valoarea totala a investiției este de 688 870 lei (inclusiv TVA), din care C+M este in valoare de 543 890 lei (inclusiv TVA);

- Rețele de canalizare menajera:

- Canalizare menajera - str. Linistei - DN250mmPVC-KG - L = 550m;

- Canalizare menajera - alee acces - DN250mmPVC-KG - L = 55m;

- Canalizare menajera - str. Plopilor - DN250mmPVC-KG - L - 50m
- Pentru executarea lucrărilor proiectate se afectează provizoriu o suprafața de teren de :
 - Canalizare menajera DN250mmPVC-KG - 655m x 0,80m = 524mp;
 - Racorduri canalizare DN160mmPVC-KG - 792m x 0,70m = 554mp
 - Suprafața totala = 1 078 mp
- durata de execuție a lucrărilor de construcție este de 3 luni.

Articolul 3 – Compartimentul Autoritate tutelară, Relata cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului – Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Cabinet Primar, Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcției Economice, Arhitect Șef.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, dl. Moruzi Vasile



SECRETAR,

D-na Tîrșoagă Viorica

A. Tîrșoagă

V

**CARACTERISTICI PRINCIPALE SI
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**

pentru obiectivul de investitie:

„Canalizare menajera – str. Linistei”,

Beneficiarul investitiei: Orasul Navodari

Amplasament: Romania, Unitatea Teritorial-Administrativa Navodari

(zona str. Linistei), Jud. Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

Elaborat de : S.C. HIDROPROIECT S.R.L.

**PRICIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI,
FAZA STUDIU DE FEZABILITATE**

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 688 870 lei

Din care:

Constructii-montaj: 543 890 lei

Valoarea totala a investitiei (exclusiv TVA): 555 540 lei

Din care:

Constructii-montaj: 438 620 lei

- **Rețele de canalizare menajera:**

Canalizare menajera – str. Linistei - DN250mmPVC-KG – L = 550m

Canalizare menajera – alee acces - DN250mmPVC-KG – L = 55m

Canalizare menajera – str. Plopilor - DN250mmPVC-KG – L = 50m

- Pentru executarea lucrarilor proiectate se afecteaza provizoriu o suprafata de teren de:

-Canalizare menajera DN250mmPVC-KG – 655m x 0,80m = 524mp

-Racorduri canalizare DN160mmPVC-KG – 792m x 0,70m = 554mp


Suprafata totala = 1 078 mp

- durata de executie a lucrarilor de constructie este de 3 luni.

Finantarea investitiei:

S-a constituit in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 273 din 2006, in bugetul local 2014 – Anexa nr. 5, pozitia nr. 15)

PRESEDINTE DE SEDINTA,



SECRETAR,

TIRSOAGA VIORICA

V

Intocmit,

ARHITECT SEF,

MITRAN DUMITRU